

	구분	견적시방
일반	승강기 종류	승객용
	권상기 형식	기어리스
	적재용량	13인승(1000kg)
	속도(옵선)	60m/min
	건물층수	06층
	대수	1대
	출입문개소	상동
	제어방식	V.V.V.F(인버터)
	출입문Size(mm)	현치수
	동력전원	3상 380V 60Hz
	조명전원	220V 60Hz
	출입구	1층 출입문
1층 문틀		재사용 / 스테인레스 304 1.2T 덧씌움 적용
2층이상 출입문		스테인레스 304 1.5T 적용
2층이상 문틀		재사용 / 스테인레스 304 1.2T 덧씌움 적용
문턱		전층 교체 (틈새 마감은 실리콘 또는 백색 돌본드 적용)
위치표시기		전층 수직형 / 승장버튼 일체형 / 현대표준타입
호출버튼		Micro-Push B/T - 노출형 / 현대표준타입
CAR	카내부Size(mm)	기존동일
	천정조명	LED조명
	카측면	스테인레스 304 1.5T 적용
	카도어	스테인레스 304 1.5T 적용
	카 실	경질 알루미늄
	주 조작반	Micro-Push B/T / 현대표준타입
	측면 장애용 조작반	미적용
	핸드레일	1열 3면 환봉
	카내부 층표시기	Digital (카도어 상부) / 현대표준타입
	바닥재	데코타일

구분		견적시방	
승강로	레일 가이드	카측 : 가이드 슈	균형추측 : 가이드 슈
	레일	재사용	
	CCTV 관련사항	철거 재설치 (단, 기존 설치현장의 경우)	
	균형추	재사용	
	카상부 안전난간	설치	
	완충기	교체 / 단, 지지빔 재사용	
	450J	적용	
기계실	조명(200lux 이상)	법적조도 미확보 시 교체	
	기계대(머싌빔)	재사용	
	기계대 위 방진패드	전호기 교체	
	바닥 평탄작업	파훼 시 몰탈 평탄작업 진행	
	도색작업	재사용 머싌빔 및 덕트 커버 도색작업	
옵션	문닫힘안전장치	멀티빔센서 + 세이프티바 / 2중 적용	
	비상통화장치	개정법규에 맞게 신규설치 (기존제품 설치 장소)	
	천정높이(중앙기준)	2400mm 이상(기존보다 최소 150mm 이상 UP)	
	인터폰 선로	기존 선로 재사용	
	카내 조명 자동점멸등	유	
	장난호출층 소거기능	10층 이상 해당	
	투터치 취소기능	유	
	음성안내장치	유	
기타	버튼 점등 기능	유	
	피트사다리	전호기 신규설치	
	폐기물 및 폐자재	발주처 일괄 처리(시공사 처리 후 감액 불가함)	
	설치검사	시공사 책임 수행	
	개정법규	2017년, 2019년 개정법규 일괄 적용	
	공사기간	설계.제작(3개월) + 시공(21일) + 검사(1일)을 최단으로 함	
자재보관장소	발주처 제공		